


PRZEMÓW A-A - PRZEBUDOWA

SKALA 1:50




dotyczy ścian frontowych:

- usunięcie istniejących warstw malarskich
- wyprawienie i gruntowanie podłoża;
- wykonanie nowych warstw malarskich;
- oczyszczenie elewacji z cegły lirowanej;
- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów

dotyczy wszystkich ścian zewnętrznych:

- ostonięcie murów fundamentowych;
- osuszenie i uzupełnienie zapraw i ubytków muru;
- izolacja pionowa Abizol P Tytan x2
- izolacja pionowa membrana izolacyjna Fondaline
- pokrycie ścian fundamentowych

PRZEKRÓJ B-B – PRZEBUDOWA



dotyczy ścian frontowych:

- usunięcie istniejących warstw malarskich;
- wyprawienie i gruntowanie podłoża;
- wykonanie nowych warstw malarskich;
- oczyszczenie elewacji z cegły lirowanej;
- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów

dotyczy wszystkich ścian zewnętrznych:

- odstronienie murów fundamentowych;
- osuszenie i uzupełnienie zapraw i ubitek muru;
- izolacja pionowa Abizol P Tytan x2
- izolacja pionowa membrana izolacyjna Fondaline
- odkrycie ścian fundamentowych

wszystkie kominy rozebrać do poziomu +14,50
wykonać z cegły klinkierowej

dachówka karpieńska
łaty – 4x6 cm
kontrłaty – 4x6 cm
folia dachowa
krokiew – 12x16 cm

lata - 4x6 cm	folia dachowa
kontakty - 4x6 cm	krokiec - 12x16 cm
	welna miner. - 15 cm
	folia paroizolacyjna
	welna miner. - 3 cm
	stelaż stalowy CD60
	plyta GKF x1 - 1,1 m

lata - 4x6 cm	folia dachowa
kontakty - 4x6 cm	krokiec - 12x16 cm
	welna miner. - 15 cm
	folia paroizolacyjna
	welna miner. - 3 cm
	stelaż stalowy CD60
	plyta GKF x1 - 1,1 m

tynk mineralny+wykończenie malarskie

plytki ceramiczne na kleju

- obniżać poziom posadzki dla pomieszczeń:
- 1.01; 1.08; 1.09; 1.10
- usunąć istniejące posadzki betonowe;
- zregenerować warstw podłoża, ułożenie podbetonu B10;
- wykonać izolacji poziomej (tolia FEO.20);
- wykonać posadzki betonowej B20 – 10 cm
- zbrojonej siatką A-0 o oczkach 15x15 cm

nr 383/09 z dnia 31.12.2009 roku.

[illegible]