

ZAKRES PRAC REMONTOWO–BUDOWLANYCH:

- wykonanie wypraw tynkarskich:
  - uzupełniane uszkodzenia – 20%;
  - gruntowanie i szpachlowanie ścian;
- wykonanie sufitów podwieszanych;
- wykonanie zabezpieczenia pożarowego elementów konstrukcji stropu wg detalu: Przekroje stropów;
- wymiana stolarki okiennej;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji wg opracowań branżowych;
- rozbudowa o szyb windy i klatki schodowej;
- rozbiórka i wykucia ścian wg rzutu;
- wykonanie nowych ścian wg rzutu;
- wykończenie powierzchni wg opisu technicznego
- usunięcie warstw podłogowych;
- usunięcie wsuwki stropwej i slepej podłogi;
- konserwacja belek stropowych–ewentualna wymiana po ocenie stanu technicznego na budowie;
- wykonanie izolacji stropu z wełny mineralnej
- ułożenie podłogi z płyt OSB4–22 P+W

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
2.01.1	powierzchnia biurowa I	wykładzina	31.81
2.02.1	powierzchnia biurowa II	wykładzina	13.50
2.03.1	powierzchnia biurowa III	wykładzina	17.58
2.04.1	powierzchnia biurowa IV	wykładzina	29.12
2.04.2	powierzchnia biurowa IV	wykładzina	16.48
2.05.1	powierzchnia biurowa V	wykładzina	11.10
2.05.2	powierzchnia biurowa V	wykładzina	26.46
2.06.1	komunikacja	wykładzina	25.00
2.06.2	klatka schodowa	pł.ceram.	4.68
2.06.3	wc–damski	pł.ceram.	6.75
Razem			182.5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

– pow.użytkowa (II piętro) – 182.50 m2

LEGENDA TECHNOLOGIA:

- (T) – gniazdko telefoniczne
- (I) – gniazdko internetu
- (Z2) – gniazdko 2x 220V
- (Z1) – gniazdko 1x 220V

LEGENDA:

- – zamurowania – ściany projektowane
- – wykucia – rozbiórki
- – istniejące ściany bez zmian
- WW – wentylacja wywiewna grawitacyjna
- WWM – wentylacja wywiewna mechaniczna
- WNh – wentylacja nawiewna higrosterowana
- WN – wentylacja nawiewna grawitacyjna

RZUT II PIĘTRA – PRZEBUDOWA RZUT ZAMIENNY

SKALA 1:50

Opracowanie zamienne dotyczy pomieszczeń oznaczonych numerem 2.06.1.
Pozostałe pomieszczenia nie objęte zmianami.

Opracowanie zamienne dotyczy pozwolenia na budowę nr 383/09 z dnia 31.12.2009 roku.

MD–PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWA MD–PROJEKT ul. Okrzei 2 64–100 LESZNO	DATA: 09.2010	SKALA: 1:50
Projektant architektura:	mgr inz. arch. P. Konski	OBIEKT: MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM UTWORZENIA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	
Nr ewid.upr.	WP–OIA/OKK/UpB/26/2007		
Projektant konstrukcja:	mgr inz. M. Donke	INWESTOR: Gmina Milicz ul.Trzebnicka 2 56–300 Milicz	LOKALIZACJA: ul. ks.E.Wersiaka 7 56–300 Milicz działka nr: 2 AM18
Nr ewid.upr.	WKP/0038/POOK/07		
Opracował:	mgr inz. M. Donke	RYSUNEK: RZUT II PIĘTRA PRZEBUDOWA RZUT ZAMIENNY	RYS.NR: 3 strona:
Podpisy:			