ZNAK SPRAWY: IF.271.33.2018

Milicz, dnia 17.07.2018 r.

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7 w Miliczu"

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytania z dnia 13.07.2018 r.

1. Prosimy o wyjaśnienia:

Zestawienie stolarki okiennej nie zawiera rodzaju otwierania. Prosimy o podanie sposobu otwierania oraz podziały okien czy mają być za pomocą szprosów międzyszybowych czy poprzeczek. Jeśli szprosy to jaka szerokość?

Odpowiedź na Pyt.1 :

Zgodnie z zamieszczonym uszczegółowieniem rozwiązań technicznych należy zamontować okna bez szprosów w proporcjach zamontowanych okien PCV-skrzydła okienne uchylno-otwierane.

2. Dotyczy: punkt 3.2.3 w SIWZ.

W wyżej wymienionym punkcie znajduje się informacja, że zadanie nie obejmuje montażu instalacji fotowoltaicznej, natomiast w Opisie Technicznym Zamawiający ujął projekt systemu paneli fotowoltaicznych.

Zadanie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź na Pyt. 2 :

Zadanie nie obejmuje montażu instalacji fotowoltaicznej.

ZNAK SPRAWY: IF.271.33.2018

3. Kolor stolarki drzwiowej.

W jakim kolorze ma zostać wykonana stolarka drzwiowa?

Odpowiedź na Pyt. 3 :

Zgodnie z pkt. 1.4 opisu technicznego stolarka drzwiowa ma zostać wykonana w kolorze brązowym.

4. Stolarka okienna.

Czy projektowane okna są ze szprosami? Jakie mają mieć funkcje?

Odpowiedź na Pyt. 4 :

Zgodnie z zamieszczonym uszczegółowieniem rozwiązań technicznych należy zamontować okna bez szprosów. Wszelkie funkcje dotyczące okien są zawarte w uszczegółowieniu rozwiązań technicznych branża budowlana, które stanowi załącznik w postępowaniu przetargowym.

5. Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu

„…O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych…”

Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej.

Jakie dokumenty należy wykazać aby spełnić pozostałe warunki?

Odpowiedź na Pyt. 5 :

Udostępniony w Biuletynie Zamówień Publicznych formularz ogłoszenia o zamówieniu, jest drukiem uniwersalnym, wielorakiego zastosowania. Dotyczy to również postępowań, kierowanych do podmiotów posiadających status ZPCHR.

Nie mniej jednak w przedmiotowym postępowaniu ograniczenie to nie ma zastosowania, a zatem przywołany przez pytającego zapis nie dotyczy wykonawców zamierzających brać udział w postępowaniu przetargowym.

6. Płyty z wełny mineralnej.

W przedmiarze ujęte są płyty o gr. 10 cm, natomiast w Specyfikacji Technicznej i Opisie Technicznym – gr. 16 cm. Jakiej grubości płyty mamy zastosować?

ZNAK SPRAWY: IF.271.33.2018

Odpowiedź na Pyt. 6 :

Ocieplenie stropu należy wykonać wełną mineralną grubości 20 cm – detal 1 uszczegółowienia branży budowlanej.

7. Instalacja odgromowa.

W Specyfikacji Technicznej i Opisie Technicznym ujęta jest wymiana instalacji odgromowej, natomiast w przedmiarze jej nie ma.

Czy w ramach zadania jest ona do wykonania?

Odpowiedź na Pyt. 7 :

Należy wymienić istniejącą instalację odgromową.

8. W przedmiarze mowa o tynku akrylowym, a w Specyfikacji Technicznej i Opisie Technicznym o tynku silikatowo-sylikonowym.

Jaki tynk ma być zastosowany?

Odpowiedź na Pyt. 8 :

Należy zastosować tynk silikatowo-sylikonowy.

9. Dotyczy: punkt 11.2. – Opis techniczny

Punkt 11.2 dotyczy kratek wentylacyjnych. W przedmiarze nie zostały one ujęte. Czy kratki będą miały zostać wymienione na nowe?

Odpowiedź na Pyt. 9 :

Kratki należy wymienić na nowe.

_____

Kierownik Zamawiającego